



1. Uraditi predmet zidarstih radova za POS 151 zidanje zidova prizemlja punom opekotom u produžnom malteru 1:3:9, d=25cm. Dimenzije prema skici. Obračun po m³.



REDNI BR. POS.	GN	NAZIV POZICIJE	JED. MERA	KOLIČINA RADOVA
151	GN 301-203	ZIDANJE ZIDOVA PUNOM OPEKOM, PRIZEMLJA I SPRATOVA $4,20 \times 2,65 \times 0,25 = 2,78$ OTVOR $0,90 \times 2,05 \times 0,25 = 0,59$ NADVRATNA GREDA $1,40 \times 0,20 \times 0,25 = 0,07$ $\underline{0,66}$	m ³	2,12

KLJUC ✓

1.a KALKULACIJA CENE ZA ISTU POZICIJU